



BLIJLEVEN Sloopwerken

TRAVAUX DE DÉMOLITION

Bommelweg 42-44
4014 PW Wadenoijen
info@blijleven.info
www.blijleven.info

Tél.: 0345 569 602
Fax: 0345 569 802

Unique aux
Pays-Bas !
Visitez le
site web

Visualisez un projet

Type de projet

Fabricant

Dimensions

Armature

Montrer les projets



Élimination d'un écran acoustique A12 Arnhem



Bouchardage



Démolition d'un bâtiment



Bouchardage



Collage de tiges



Forage pneumatique de trous



Découpe



Forage pneumatique

• sloopwerken • palenkraken • koppensnellen • diamantboren • diamantzagen



Forage au diamant ø 350,
1.500 mm de longueur



Démolition d'une annexe arrière



Tunnel de Coen, battage de 2.000 pieux



Étêtage de pieux

Breda - La majeure partie du travail est déjà faite pour les employés de Blijleven Sloopwerken. Cela fait plusieurs semaines qu'ils sont sur la Dr. Struyckenplein à Breda pour étêter manuellement 295 pieux Olivier. Il faut retirer environ 2 à 2,5 mètres des pieux de fondation dont la longueur varie de 12,5 à 17 mètres. Ces pieux, fabriqués par Ver hoef Funderingstechnieken,

sont plus longs afin de garantir le résultat final escompté pour les pieux. En raison de leur proximité, il est impossible d'utiliser un engin de battage hydraulique. « Cela représente un travail de grande ampleur, mais relativement rapide », explique Ludo Peeters, responsable de projet du service interne de la Nederlandse Bouw Unie (NBU). Il prévoit que tous les pieux

seront à la bonne longueur dans une semaine. L'entreprise de construction construit sur cette place trois bâtiments avec 211 appartements à vendre et à louer, parmi lesquels une tour d'habitation de 48 mètres de haut. Le rez-de-chaussée accueillera des commerces, des bureaux et des structures sociales.

Photo: Boyd Smith; texte: Yvonne Ton